

RESUMEN DE PRESUPUESTO
LOTE Nº 2 CERRAJERÍA

CAPITULO RESUMEN

EUROS

I	LOTE Nº 2 CERRAJERÍA.....		
		TOTAL IMPORTE SUMISTRO	29.347,00
	18,00% I.V.A.....	5.282,46	5.282,46
		TOTAL IMPORTE SUMINISTRO CONTRATA	34.629,46
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	34.629,46

Asciede el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

febrero 2011.



MEDICIONES**LOTE Nº 2 CERRAJERÍA**

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 LOTE Nº 2 CERRAJERÍA

01.01	m2 Chapa sin galvanizar 4 mm.		
			50,00
01.02	m2 Chapa estriada 4/6 mm.		
			50,00
01.03	m Pletina 8/20 mm.		
			400,00
01.04	m Pletina 8/30 mm.		
			400,00
01.05	m Pletina 8/40-50 mm.		
			400,00
01.06	m. Tubo acero A-52 D=48 e=3,10mm		
			400,00
01.07	m. Tubo acero A-52 D=60 e=3,30mm		
			400,00
01.08	m Tubo acero A-52 D=80 e=3,60mm		
			400,00
01.09	m. Tubo rectangular 40x20x1,5 mm.		
			400,00
01.10	m. Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.		
			400,00
01.11	m. Angular acero 30x30x3 mm.		
			300,00
01.12	m Angular acero 50x50x5 mm.		
			300,00
01.13	m. Angular acero 25x25x3 mm.		
			300,00
01.14	kg Redondo macizo liso D=12 mm.		
			300,00
01.15	kg Redondo macizo liso D=10 mm.		
			300,00
01.16	kg Redondo macizo liso D=8 mm.		
			300,00
01.17	kg Redondo macizo liso D=6 mm.		
			300,00

MEDICIONES

LOTE N° 2 CERRAJERÍA

PRECIO

IMPORTE

01.18

m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jebalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios.

600,00